Условные обозначения

- существующие здания
- существующее озеленение
- существующая дорожная сеть с твердым покрытием подлежащее ремонту
- ремонт существующего тротуара
- проектируемый тротуар
- проектируемое резиновое покрытие
- существующая детская площадка с устройством резинового покрытия
- граница участка благоустройства
- автостоянки
- существующие деревья
- деревья к вырубке
- проектируемая осветительная мачта с двумя светильниками
- контейнеры для бытового мусора
- проектируемый парковочный карман

Шесть обязательных элементов благоустройства

1. площадки (детские, спортивные, отдыха)
2. парковочные карманы
3. озеленение
4. освещение
5. информационный стенд
6. площадка для сбора мусора

Экспликация площадок

Номер на плане	Наименование	Примечание
А	Существующая детская игровая площадка	111,00 м²
Б	Проектируемая спортивная площадка (тренажеры)	120,00 м²
В	Реконструируемая сущ. детская игровая площадка	205,00 м²
Г	Площадка установки контейнера для сбора ТБО	10,00 м²

Ведомость расходов материалов по благоустройству внутридворовой территории:

Ремонтируемые существующие проезды - 1719,00 м2

Парковочные карманы - 177,00 м2

Устройство нового тротуара с твердым покрытием -250,00 м2

Ремонт существующего тротуара - 70,00 м2

Песчанно-гравийное покрытие дорожек - 18,60 м2

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Жданов			
ГАП		Батырев			
Н.контр.		Кураева			

10/15 -

Московская область, Ленинский муниципальный район, г.п. Видное, г. Видное, Советский проезд д. 9,11

Благоустройство территории

Стадия	Лист	Листов
Э		

Схема благоустройства территории
М 1:500

ВИДПРОЕКТ